

ZTM.EZ.3310.1.2019

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Instalację systemu monitoringu wizyjnego na dworcu autobusowym komunikacji miejskiej i aglomeracyjnej – os. Jana III Sobieskiego, usytuowanego w Poznaniu, przy ul. Franciszka Stróżyńskiego 40, wraz z demontażem i utylizacją istniejącego niesprawnego systemu monitoringu**” (ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 3 kwietnia br. pod numerem 5212433-N-2019).

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, występujący jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Instalację systemu monitoringu wizyjnego na dworcu autobusowym komunikacji miejskiej i aglomeracyjnej – os. Jana III Sobieskiego, usytuowanego w Poznaniu, przy ul. Franciszka Stróżyńskiego 40, wraz z demontażem i utylizacją niesprawnego systemu monitoringu**” (znak sprawy nr ZTM.EZ.3310.1.2019) stosownie do zapisów art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1986), udziela Wykonawcom następujących wyjaśnień do SIWZ:

Pytanie nr 1

W pkt. 2.2.2 dokumentu Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), załącznika do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Zamawiający określił minimalne wymagania dotyczące zewnętrznego niezarządzalnego przełącznika PoE, wskazując temperaturę pracy urządzeń na poziomie „od -40 do +85 stopni Celsjusza”. Pragniemy poinformować, że na rynku nie występują przełączniki, które pracują w temperaturach +85 stopni Celsjusza. Niezależnie od faktu, że takie temperatury w Polsce nie występują, dla wyspecyfikowanych zasilaczy w pkt. 2.21, które będą montowane w tych samych miejscach co ww. przełączniki określono przedział temp. Pracy na poziomie „-30 do +70 stopni C”. Prosimy o ujednoczenie wymagań, tj. określenie wymagań przełącznika z pkt. 2.2.2 ww. dokumentu w zakresie temp. Pracy na poziomie do = 70 stopni C, co będzie możliwe do spełnienia dla dostępnych na rynku rozwiązań przełączników przemysłowych.

Odpowiedź na Pytanie nr 1

Zamawiający przychyli się do wniosku Wykonawcy.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji SIWZ - Załącznik nr 8 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót pkt 2.2.2 (zewnętrzny niezarządzalny przełącznik PoE) punkt szósty w następującym zakresie:

Było:

temperatura pracy od -40°C do +85°C,

Jest:

temperatura pracy od -40°C do **+70°C**,

Z poważaniem

Z-CIA DYREKTORA
ds. Publicznych Zakupów Miejskiego

Wojciech Miechawicz