

Poglądowy zakres prac:

Lp.	Opis zakresu robót	Jedn.	Szacunkowe ilości
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej	kpl.	1
2.	Obsługa geodezyjna	kpl.	1
3.	Zabezpieczenie zieleni	kpl.	1
<b>ROBOTY TOROWE</b>			
1.	Rozbiórka nawierzchni wraz z utylizacją	mtp	7 720
2.	Rozbiórka rozjazdów wraz z utylizacją	kpl.	8
3.	Przygotowanie podtorza	m <sup>2</sup>	30 000
4.	Wykonanie subwarstwy tłucznia	m <sup>2</sup>	28 470
5.	Montaż toru klasycznego	mtp	7 350
6.	Montaż przyrządów wyrównawczych	kpl.	26
7.	Balastowanie toru klasycznego wraz z podbiciem	mtp	7 440
8.	Budowa torowiska w nawierzchni bezpodsypkowej – odcinki techniczne (40mb torowiska przed przystankiem w 5 lokalizacjach)	mb	200
9.	Szlifowanie szyn	mtp	7 840
10.	Wymiana krawędzi peronowych	m	888
10.	Wymiana nawierzchni przejazdu (przy przystanku Lechicka)	kpl.	1
11.	Wymiana wygrodzień na międzytorzu	m	700
<b>ROBOTY TOWARZYSZĄCE</b>			
1.	Czyszczenie odwodnienia z wymianą uszkodzonych elementów	m	7 500
2.	Budowa kanalizacji kablowej	m	4 100
3.	Regulacja sieci trakcyjnej	mtp	7 840
4.	Wymiana szaf kablowych	szt.	7
5.	Zabezpieczenie ochrony przeciwporażeniowej (zwierniki tyristyrowe na wiaduktach)	szt.	9
6.	Wykonanie połączeń międzytorowych i międzytokowych oraz uszynień słupów	szt.	200